Фрагмент плану 1-го поверху в осях 20-29; А-Е (1:100)

Експлікація приміщень 1-го поверху

Номер прим.	Найменування	Площа, м²	Кат. прим.
150	Хол ЦЭГКиВС	108,0	
152	Сходи ЦЭГКиВС	17,8	
153	ИТР ОИТ и ОС	22,0	
153/1	ИТР ОИТ и ОС	4,0	
154	ИТР ОИТ и ОС	6,0	
155	Смартцентр ОИТ и ОС	45,0	
158	ОИТ и ОС	6,0	
159	Комора ЦТАИ	12,0	
160	Комора ЦЭГКиВС	6,0	
161	Дієтзал ЦЭГКиВС	108,0	
162	Мийна ЦЭГКиВС	18,0	
163	Приміщення їдальні ЦЭГКиВС	12,0	
164	Приміщення їдальні ЦЭГКиВС	24,0	
165	Приміщення їдальні ЦЭГКиВС	24,0	
166	Коридор ЦЭГКиВС	26,0	
167	Прим. їдальні ЦЭГКиВС	9,0	
168	Прим. їдальні ЦЭГКиВС	4,0	
169	Прим. їдальні ЦЭГКиВС	56,0	
170	ЦЭГКиВС	56,0	
170/1	Касири ЦЭГКиВС	4,0	
172	ЦЭГКиВС	6,0	
173	ЦЭГКиВС	9,0	
174	ЦЭГКиВС	12,0	
176	Душова ЦЭГКиВС	6,0	
177	Сходи ЦЭГКиВС	17,8	
178	Сходи ЦЭГКиВС	17,8	
179	Кухня ЦЭГКиВС	54,0	
180	Склад ЦЭГКиВС	48,0	
180/1	Рампа ЦЭГКиВС	48,0	
181	Комора тари ЦЭГКиВС	12,0	

Умовні позначення

2009,5 - теплонадходження в приміщення , Вт;

- трубопровід системи кондиціонування, подаючий, Т=7 °С;
- трубопровід системи кондиціонування, зворотній, Т=12 °С;
- трубопровід системи кондиціонування, подаючий, Т=5 °С (зовнішня мережа);
- трубопровід системи кондиціонування, зворотній, Т=10 °С (зовнішня мережа);
- пульт керування фанкойлами;

Примітки

1. За відмітку ±0.000 прийнято рівень підлоги 1го поверху;
2. Трубопроводи системи кондиціонування прокласти в ізоляції Izoflex товщиною 9 мм згідно ДБН В.2.5-67:2013;
3. Крок встановлення опор на трубопроводах; - для горизонтальних трубопроводів: Ø20 - 0,6 м, Ø25 - 0,75 м; Ø32 - 0,9 м; Ø40 - 1,05 м; Ø50 - 1,2 м; Ø63 - 1,4 м; Ø75 - 1,5 м; - для вертикальних трубопроводів; до Ø32 - 1,0 м; більше Ø32 - 1,5 м;
4. *Розмір уточнити по місцю;
5. Дивитись разом з ОВ-27.

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	23-17-ОВ		
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря		
ГІП		Фесенко				III пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	16	30
Розробив		Куценко				Фрагмент плану 1-го поверху в осях 20-29, А-Е (1:100)	ТОВ "Чернігівська проектна група"		
Перевірив		Фесенко							
Норм.контр.		Мех							